Â

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado de los concejales de Urbanismo y Obras públicas, César Arroniz e Ignacio Jinés han realizado esta mañana una visita a las obras de la Carretera AL-6301 ‘De la N340a a La Parra’.

ÂÂ

Las obras, que están incluidas dentro del Plan de Red Viaria Provincial 2014 de la Diputación de Almería, estarán finalizadas antes de que termine el mes de octubre.

ÂÂ

Con estas obras, se va a proceder al ensanche y mejora de la plataforma en un tramo de 1.700 metros para dotarla con una anchura total de 6,5 metros de anchura. Posteriormente, se ejecutará un firme compuesto por 20 centímetros de zahorra y 5 de aglomerado asfáltico en caliente. En un segundo tramo, se reforzará el firme en 700 metros de longitud. Por otro lado, el proyecto recoge el hormigonado de una cuneta de 400 metros de longitud para evitar el arrastre de sedimentos.

ÂÂ

El Alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha señalado ‘que se trata de una reivindicación histórica de los vecinos de la zona, y desde el Ayuntamiento se ha luchado por el arreglo total de esta carretera, que hoy día, ÂÂ y gracias a la Diputación Provincial, va a ser una realidad’ Hernando se ha mostrado satisfecho y agradecido a la Diputación Provincial y a su presidente, Gabriel Amat, quien desde el principioÂÂ mostró su preocupación por el estado de esta carretera.

ÂÂ

Gracias a los trabajos que ya se han acometido en los tramos anteriores, se han eliminado todos los baches y deformaciones del firme, hormigonado la cuneta, que permite optimizar y asegurar la recogida de aguas pluviales, se han instalado barreras semirrígidas de doble seno, además de limpiarse cunetas, drenaje trasversal e instalándose cuñas de zahorra en la carretera provincial. En total se van a arreglar, entre los tramos anteriores y el nuevo, unos 8,5 kilómetros de la AL-6301.